



Länsstyrelsen  
Värmland

## Kyrkliga kulturminnen

# Hammarö kyrka

**Kommun:** Hammarö

**Socken:** Hammarö

### Beskrivning

Hammarö kyrka är huvudsakligen från 1700-talet men i kyrkan ingår även medeltida partier.

Den nuvarande kyrkan är en korskyrka, till största delen tillkommen på 1740-talet.

Koret, samt det östligaste partiet, nu använt som sakristia, är den medeltida delen av kyrkobyggnaden. Vid en restaurering på 1930-talet konstaterades att den nuvarande liggatimmerkyrkan föregåtts av en stavkyrka vars tillkomst genom dendrokronologisk datering kunde bestämmas till omkring år 1250.

Den nuvarande kyrkans plan, är ett resultat av utvidgningar i flera etapper under 1700-talet. Långhuset förlängdes västerut 1717 och korsarmarna tillfogades åren 1747-48. Kyrkan genomgick två stora restaureringar under 1800-talet, då bland annat dess höga sadeltak ersattes med lägre tak med brutna fall. Kyrkobyggnadens fasader har såväl varit reveterade som klädda med vitmålad panel. De restaureringar som genomförts på 1900-talet har haft som syfte att försöka återge kyrkan dess äldre utseende.



*Foto: Maria Linder Värmlands museum*

Exteriören är därför idag åter spånklädd och rödmålad under branta spåntäckta sadeltak. Kyrkorummet präglas framförallt av 1700-talets ombyggnad men det är de senmedeltida

målningarna, som bevarats på den nuvarande altarväggen samt på sakristians blottade timmerväggar, som är kyrkans kulturhistoriskt värdefullaste inslag.

### **Skydd**

Kyrkan, kyrkotomten och begravningsplatsen är skyddade enligt Kulturminneslagens (KML) 4 kap.

### **Ändringsinformation**

Datum:           Kommentar:

2007-11-15      Första versionen - informationen hämtad från broschyren 112 kyrkor i Värmlands län.