Förslagsdokument

Inför miljöanpassning av vattenkraften i Mörrumsån PG 86_1



Länsstyrelserna

Titel:	Förslagsdokument – Inför miljöanpassning av vattenkraften i Mörrumsån PG 86_1
Författare:	Länsstyrelsen i Kronobergs län
Diarienummer:	531-6461-2024
Utgivningsår:	2025
Omslagsbild:	Birgitta Sundholm

Innehåll

FÖRSLAGSDOKUMENT **1**

INLEDNING **4**

Målbild 6

FÖRKLARING TILL FÖRSLAGEN **7**

Förslag på villkor 8

Uppföljning av villkor 8

MÖLLEGÅRDEN **9**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 9

HEMSJÖ NEDRE **11**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 11

HEMSJÖ ÖVRE **13**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 13

EBBAMÅLA **15**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 16

FRIDAFORS NEDRE **17**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 18

FRIDAFORS ÖVRE **19**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 19


GRANÖ **21**

Övrigt och viktiga kvarstående frågor 21

Inledning

Under samverkansprocessen för prövningsgruppen har Regeringen beslutat om flera pauser samt flyttat fram datumet för när ansökningarna för bland annat prövningsgrupp 86_1 ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen från 1 februari 2024 till 1 februari 2026. Vidare har flera regeringsuppdrag/utredningar påbörjats och pågår som kan vara av vikt för processen, men som ännu inte redovisats. Även Vattenkraftens miljöfonds paus för översyn av villkor har på många sätt påverkat verksamhetsutövarnas arbete med att ta fram underlag och därmed även samverkansprocessen och förslagsdokumentet. **Viktigt att beakta är även att verksamhetsutövarnas inställning till åtgärdsbehov och typ av åtgärder kan ha förändrats efter att samverkansprocessen har avslutats.**

Detta förslagsdokument har tagits fram som en del i Länsstyrelsens uppdrag att leda samverkan inom prövningsgrupp 86_1, Mörrumsån mellan havet och Åsnen, i enlighet med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). Samverkansprocessen beskrivs i figur 1 nedan, röd markering visar vart i samverkansprocessen vi befinner oss just nu.




Figur 1. Flödesschema över samverkansprocessen. Röd markering visar vart i samverkansprocessen vi befinner oss, nämligen i förslagsfasen.

Utifrån analysen föreslås övergripande miljöanpassningar vid respektive anläggning i prövningsgruppen. Förslag på miljöanpassningar föreslås av både Länsstyrelsen och av verksamhetsutövarna. Av förslagen ska det framgå vilken funktion som avses med miljöanpassningarna, den tekniska utformningen tas fram av verksamhetsutövaren i ett senare skede.

I analysdokumentet finns en mer fördjupad motivering och beskrivning av vattenmiljö, naturmiljö, kulturmiljö och en effektiv tillgång till

vattenkraftsel. Förslagsdokumentet syftar till att ge en tydligare överblick över vilka åtgärder som Länsstyrelsen respektive verksamhetsutövaren föreslår, samt vilka frågor som kvarstår att reda ut. Om Länsstyrelsen och verksamhetsutövarna har olika uppfattning om nyttan och konsekvenser av de föreslagna miljöanpassningarna vid respektive anläggningen så redovisas detta.



Figur 2. Övergripande karta över Mörrumsån (PG_1)

Målbild

Länsstyrelsens förslag på miljöåtgärder grundar sig i målbilden som finns för prövningsgruppen. Målbilden för vattenmiljön inom Mörrumsåns avrinningsområde mellan havet och Åsnen är framtagen utifrån krav enligt Miljöbalken och EU. Med dessa lagkrav som bakgrund ska följande punkter uppnås för aktuell prövningsgrupp:

- God ekologisk status ska uppnås i berörda vattenförekomster i enlighet med gällande miljökvalitetsnormer. Uppnåendet av miljökvalitetsnormer analyseras i en helhet för hela huvudavrinningsområdet och inte enbart i närheten av anläggningarna.
- Bevarandemålen för berörda Natura 2000-områden ska uppnås. Gynnsamt bevarandetillstånd ska uppnås för utpekade arter och naturtyper som har koppling till vattenmiljön.
- Ålens livscykel inom avrinningsområdet ska tryggas.
- Havsvandrande- och kustlevande arter som naturligt och historiskt har kunnat vandra från havet upp till Åsnen och vidare uppströms ska ha möjlighet att göra det. Att efterlikna referensförhållandet i vattenförekomsterna är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna för ekologisk status ska nås.
- Samtliga övriga arter med behov att vandra inom prövningsgruppen ska ha möjlighet att göra det.

För att uppnå målbilden kommer miljöanpassningar behöva genomföras vid NAP-anläggningarna i prövningsgruppen. Utöver de dammar till kraftverk som utgör vandringshinder finns ett flertal andra kända vandringshinder i avrinningsområdet som inte ingår i NAP. Dessa påverkar också möjligheten att uppnå målbilden. Åtgärder behöver ske i ett helhetsperspektiv och artificiella vandringshinder utanför NAP hanteras inom Länsstyrelsens ordinarie tillsyn.

Förklaring till förslagen

I tabellerna nedan redovisas behov av åtgärder per anläggning. Varje anläggning redovisas i en separat tabell. I första kolumnen redovisas de åtgärder som Länsstyrelsen anser vara prioriterade vid respektive anläggning. I den andra kolumnen redovisas de åtgärder som verksamhetsutövaren anser vara prioriterade vid respektive anläggning. I de fall Länsstyrelsen och verksamhetsutövare har olika uppfattningar om nyttan och konsekvenserna av en viss åtgärd så framgår detta i den tredje kolumnen. Slutligen nämns det också om det kvarstår några viktiga frågor som behöver redas ut samt om verksamhetsutövaren avser att ompröva eller nypröva anläggningen.

Om verksamheten ska utökas eller förändras krävs oftast ansökan om nytt tillstånd, en nyprövning. Länsstyrelsen vill framföra att det är bra att så snart som möjligt ta fram samrådsunderlag och genomföra samråd. På Miljösamverkan Sveriges hemsida finns mer information om samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken[1].

Avgränsningar/begränsningar i samverkan

Under samverkansprocessen för prövningsgruppen har framför allt två händelser medfört att processen blivit utdragen och utgångsläget har ändrats för samtliga inblandade i samverkansprocessen. Regeringen beslutade i januari 2023 om paus för omprövningarna enligt nationella planen, i syfte att ta fram författningsändringar och andra åtgärder som skulle förbättra omprövningsprocessen och förse vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat och rättssäkert sätt. Därefter har denna paus förlängts ett antal gånger. Omprövningsprocessen har återupptagits den 1 juli 2025. Även Vattenkraftens miljöfond beslutade om paus, för utbetalningar och nyanmälningar, som en respons på regeringens paus av omprövningarna. Fonden valde vidare att förlänga denna paus till 1 mars 2026, för att invänta resultat från Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag att se över HARO-värdena samt 6 utarbeta vägledning för hur intresset av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel ska beaktas inom ramen för vattenförvaltningsarbetet. Sammantaget har detta bidragit till att förutsättningarna blivit otydliga och flertalet verksamhetsutövare har valt att avvakta processen vilket i hög grad har påverkat den senare delen av samverkansprocessen

[1] https://www.miljosamverkansverige.se/miljoskydd/samrad-enligt-kapitel-6-i-miljobalken/

eftersom underlag för vidare diskussion i flera fall inte togs fram i tid.

Förslag på villkor

De förslag på miljöanpassningar och generella villkor som Länsstyrelsen föreslår i tabellerna nedan är endast med avseende på vilken funktion och nytta som behöver uppnås vid respektive anläggning för att uppnå målbilden. Länsstyrelsen kommer i ett senare skede yrka på mer detaljerade villkor för att bland annat uppnå bästa möjliga teknik (BMT). Eventuella villkor kopplat till fiskeförbud kan behöva ses över vid anläggningarna.

Även villkor för skydd av miljön under anläggandefasen kommer ingå om detta är relevant. Exempel på vad sådana villkor kommer behandla är till exempel grumling, körskador, kemiska produkter, farligt avfall och försiktighetsåtgärder för att undvika spridning av invasiva arter.

Länsstyrelsen anser att det är bra att det i villkoren framgår tydligt när kraftverket får drivas, exempelvis med hänseende till nivåer eller flöde i fiskvägen. Länsstyrelsen anser också att det är bra om verksamhetsutövaren föreslår ett kontrollprogram i ansökan. Länsstyrelsen vill gärna att detta innefattar att vi får vara med på syn av faunapassagerna och att vi får lämna godkännande av åtgärderna.

Länsstyrelsen vill förtydliga att det som nämns här som generella villkor är exempel på villkor vi kan komma att yrka på, allt behöver inte vara relevant för alla anläggningar, det kan också tillkomma fler villkor som Länsstyrelsen kommer att yrka på.

Uppföljning av villkor

Länsstyrelsen kommer också yrka på att det i tillståndet föreskrivs villkor kopplat till verksamhetsutövarens uppföljning av fiskpassagens funktion och säkerställande av att den medger vandring av de arter som är aktuella för vattenförekomsten. Men också att det föreskrivs villkor kopplat till verksamhetsutövarens kontroll av vattenhushållningsbestämmelser. Ett förslag på villkor som Länsstyrelsen kan komma att yrka på kan vara en pegel i uppströmspassagen för att enkelt kunna kontrollera flödet. Detta underlättar både Länsstyrelsens tillsyn men ger också en transparens i anläggningen. Att ha en pegel i dammen innebär inte i sig att flödet i fiskvägen faktiskt är det flöde som skrivs ut i ansökan.

Möllegården

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
Diskussion angående förslag på miljöanpassning pågår då det framkommit nya uppgifter angående flöden från Länsstyrelsen i Blekinge. Minimikrav i dagsläget är dock uppströmspassage för ål.	Ålyngelledare för uppströmspassage av ål	Båda parter är överens om att en uppströmspassage för ål behöver anläggas vid anläggningen. Vidare detaljer om utformningen saknas från verksamhetsutövaren. Observera att Länsstyrelsens bedömning kan komma att ändras till fler målarter om de nya uppgifterna kan bekräftas.
Nedströmspassage med låglutande fingaller och flyktvägar	Nedströmspassage för ål med låglutande fingaller med 15 mm spaltvidd samt flyktvägar	Båda parter är överens om att en nedströmspassage för ål behöver anläggas vid anläggningen. Vidare detaljer om utformningen av flyktvägar saknas från verksamhetsutövaren. Observera att Länsstyrelsens bedömning kan komma att ändras till fler målarter om de nya uppgifterna kan bekräftas.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren.
Mintappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Verksamhetsutövaren avser vid tidpunkten för framtagande av förslagsdokumentet Möllegården att ha nyprövning av anläggningen som andrahandsyrkande, samråd behöver därmed hållas före ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Arbete pågår med att utreda hur flödet ser ut förbi anläggningen och om man behöver ha med någon annan målart än ål i ansökan. Som verksamhetsutövaren bedömer situationen nu är det enbart ål som är aktuell som målart då det är nästintill torrlagt

under flera månader om året. Bakgrundsunderlag som stödjer den slutliga bedömningen behöver presenteras i ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Hemsjö nedre

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
God anlockning ska säkerställas		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om anlockningen från verksamhetsutövaren.
Se över flödet i naturfåran för att säkerställa ett ekologiskt basflöde		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om flödet i naturfåran från verksamhetsutövaren.
En väl fungerade ålvandring förbi kraftverket behöver säkerställas		
Nedströmspassage med låglutande fingaller och flyktvägar	Ska undersöka möjligheter och utformning av nedströmspassage	Båda parter är överens om att en nedströmspassage behöver anläggas vid anläggningen. Vidare detaljer om utformningen av nedströmspassagen och tilltänkta målarter saknas från verksamhetsutövaren.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren.
Mintappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Verksamhetsutövaren vid Hemsjö nedre avser att ompröva anläggningen. Om nedströmspassage anläggs kan eventuellt villkor om skonsam drift mellan 1 april och 15 juni upphävas.

Verksamhetsutövaren har i tidigare dom ett villkor om att de ska ta fram ett program för kontroll av om fiskvägarna medger en väl fungerande ålvandring förbi Hemsjö övre och nedre kraftverk. Antingen behöver underlag som styrker funktionen redovisas, eller behöver kompletterande åtgärder utföras för att säkerställa funktionen.

Det kan komma att krävas samråd enligt Natura 2000 för anläggningen beroende på utförandet av miljöåtgärderna.

Hemsjö övre

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
God anlockning ska säkerställas		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om anlockningen från verksamhetsutövaren.
Se över flödet i naturfåran för att säkerställa ett ekologiskt basflöde		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om flödet i naturfåran från verksamhetsutövaren.
En väl fungerade ålvandring förbi kraftverket behöver säkerställas		
Nedströmspassage med låglutande fingaller och flyktvägar	Ska undersöka möjligheter och utformning av nedströmspassage	Båda parter är överens om att en nedströmspassage behöver anläggas vid anläggningen. Vidare detaljer om utformningen av nedströmspassagen och tilltänkta målarter saknas från verksamhetsutövaren.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren.
Mintappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Verksamhetsutövaren vid Hemsjö övre avser att ompröva anläggningen. Om nedströmspassage anläggs kan eventuellt villkor om skonsam drift mellan 1 april och 15 juni upphävas.

Verksamhetsutövaren har i tidigare dom ett villkor om att de ska ta fram ett program för kontroll av om fiskvägarna medger en väl fungerande ålvandring förbi Hemsjö övre och nedre kraftverk. Antingen behöver underlag som styrker funktionen redovisas, eller behöver kompletterande åtgärder utföras för att säkerställa funktionen.

Det kan komma att krävas samråd enligt Natura 2000 för anläggningen beroende på utförandet av miljöåtgärderna.

Ebbamåla

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	**Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar**	**Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag**
Uppströmspassage, till exempel i form av omlöp, inlöp eller teknisk fiskväg som kompletteras med ålyngelledare, för fullgod passage för stark- och svagsimmande arter samt ål	Verksamhetsutövaren har tagit fram ett förslag på en miljöanpassning i form av ett omlöp. Enligt förslaget är sträckningen från turbinkanalen genom ön vid intagskanalen ner mot huvudfåran med insteg intill nåldammen. Ca 80-90 m långt, ca 1,5 % lutning.	Det är möjligt att aktuellt förslag är en fungerande lösning, men det kräver tillräckligt flöde och dimensionering för sin funktion. I vilken omfattning turbinutskovet kan konkurrera med nåldammen vid vissa flöde är dock oklart, men kan eventuellt påverka anlockning under vissa perioder med lägre flöde. Förslaget har dock god potential enligt Länsstyrelsen, och det som hittills redovisats indikerar goda förutsättningar.
Nedströmspassage med låglutande fingaller och flyktvägar	Betagaller (snedställt) som ska leda fisk ner mot skibord och en ytlig flyktränna. Föreslagen spaltvidd är 15 mm.	Förslaget som det ser ut just nu är bra utformat. Spaltvidd på 15 mm är något av en standard i prövningar. Med godtagbar lutning och dimensionering av flyktvägen bör det inte finnas något hinder för nedströmspassagens funktion enligt Länsstyrelsen.
Villkor om mjuka övergångar i tappning	Saknas än så länge. Tappningsvillkor har ännu inte definierats, enligt det underlag som verksamhetsutövaren presenterat.	Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren. I dagsläget bedrivs dock verksamheten med blygsamt turbinpådrag i jämförelse med resten av flödet som går genom nåldammarna.
Mintappning	Ännu inte heller definierats.	Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Tillstånd finns för dämmet men kraftanläggningen i sig kan kräva nyprövning och det kan därför bli en kombinerad prövning, detta är ännu oklart för Länsstyrelsen. Om det är fråga om en nyprövning eller kombinerad prövning behöver ett samråd hållas före ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Eftersom Mörrumsån utgör ett skyddat Natura 2000-område så kan även tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) behöva sökas. För att kunna ansöka om tillstånd krävs att samråd enligt 6 kap. MB har genomförts och att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. har tagits fram innan ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Verksamhetsutövarens plan har åtminstone tidigare också varit att utöka produktionen inom den ram som är möjligt. Länsstyrelsen vill redan nu framhålla att det i en eventuell ansökan om tillstånd till utökad verksamhet också är viktigt att argumentera för varför det går att göra en utökning av vattenkraftsproduktionen vid anläggningen trots restriktionerna i 4 kap. 6 § miljöbalken. För att få utöka vattenkraftsproduktionen i ett sådant skyddat vattendrag får ökningen inte medföra ökad negativ miljöpåverkan, eller endast tillfällig sådan ökning.

Fridafors nedre

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
Innan fiskvägarnas konstruktion och flöden ses över, kan utvärdera ”passageeffektiviteten” med fiskräknare tex.	Verksamhetsutövaren bedömer att villkor inom nuvarande dom är tillräckliga.	Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter om översynen som gjorts samt kopplingen till anlockning, inför framtagande av ansökan.
Behov finns av att se över flödet i naturfåran/ anlockningen vilken inte fungerar optimalt.	Verksamhetsutövaren har sett över flödet kopplat till habitat och menar att dagens flöde är tillräckligt.	Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter om översynen som gjorts samt kopplingen till anlockning, inför framtagande av ansökan.
Länsstyrelsen vill gärna se en uppföljning av passageeffektiviteten för de befintliga upp- och nedströmspassagerna vid anläggningen. Om passageeffektiviteten inte är god för de arter som har bedömts kunna passera i referensförhållandet behöver de åtgärdas		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om passageeffektiviteten från verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter om uppföljning inför framtagande av ansökan.
Biotopvård i naturfåran för att förbättra reproduktiva strömmiljöer	Biotopvård i naturfåran	Båda parter är överens om att biotopvård behöver utföras i naturfåran. Vidare detaljer om utformningen av biotopvården saknas från verksamhetsutövaren.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter inför framtagande av ansökan.

Mintappning behöver ses över.	Verksamhetsutövaren bedömer att villkor inom nuvarande dom är tillräckliga.	Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Verksamhetsutövaren avser att ompröva anläggningen.

Verksamhetsutövaren har bjudit in till samråd om biotopvård och avser att också bjuda in till samråd enligt Natura 2000.

Fridafors övre

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
Innan fiskvägarnas konstruktion och flöden ses över, kan de utvärdera ”passageeffektiviteten” med fiskräknare tex.	Verksamhetsutövaren bedömer att villkor inom nuvarande dom är tillräckliga.	Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter om uppföljning inför framtagande av ansökan.
Länsstyrelsen vill gärna se en uppföljning av passageeffektiviteten för de befintliga upp- och nedströmspassagerna vid anläggningen. Om passageeffektiviteten inte är god för de arter som har bedömts kunna passera i referensförhållandet behöver de åtgärdas		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om passageeffektiviteten från verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter om uppföljning inför framtagande av ansökan.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren har tagit med sig Länsstyrelsens synpunkter inför framtagande av ansökan.
Mintappning	Verksamhetsutövaren bedömer att villkor inom nuvarande dom är tillräckliga.	

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Verksamhetsutövaren avser att ompröva anläggningen. Länsstyrelsen vill gärna se en uppföljning av passageeffektiviteten för de befintliga upp- och nedströmspassagerna vid anläggningen.

Verksamhetsutövaren har bjudit in till samråd om biotopvård och avser att också bjuda in till samråd enligt Natura 2000.

Granö

Länsstyrelsens förslag på miljöanpassningar	Verksamhetsutövarens förslag på miljöanpassningar	Redovisning av olika uppfattning om nytta och konsekvenser av förslag
Uppströmspassage, till exempel i form av omlöp, inlöp eller teknisk fiskväg som kompletteras med ålyngelledare, för fullgod passage för stark- och svagsimmande arter samt ål		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om uppströmspassage från verksamhetsutövaren.
Nedströmspassage med låglutande fingaller och flyktvägar		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om nedströmspassage från verksamhetsutövaren.
Villkor om mjuka övergångar i tappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mjuka övergångar i tappning från verksamhetsutövaren.
Mintappning		Länsstyrelsen har i dagsläget inte fått in några uppgifter om villkor om mintappning från verksamhetsutövaren.

Övrigt och viktiga kvarstående frågor

Länsstyrelsen saknar information om huruvida verksamhetsutövaren avser att ompröva eller nypröva anläggningen.



Länsstyrelserna

www.lansstyrelsen.se